

## Dades municipals

Municipi	<b>ALELLA</b>
ADF	<b>ALELLA</b>
Nombre d'habitants	<b>10.079</b>
Superfície municipal (ha)	<b>962</b>
Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	<b>476</b>
Superfície agroforestal vulnerable, ICGC (ha)	<b>535</b>
Espai o Parc Natural	<b>Parc de la Serralada Litoral</b>
Altres espais protegits	<b>LIC Serres del Litoral Septentrional</b>

## Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals (PPI) és el document que planifica el conjunt de mesures a prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. El PPI conté el present dossier de fitxes descriptives d'actuacions i inversions, i un mapa amb la informació territorial descrita al dossier.

## Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

### La vigència del Pla és de 6 anys

El conjunt d'actuacions planificades en el PPI es resumeix en els llistats d'actuacions de manteniment i inversió prioritzades i valorades del punt 4 del Pla.

**Any de revisió** **2023**

**Termini de vigència** **31/12/2029**

El present Pla municipal de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

**Ajuntament ALELLA**

**ADF ALELLA**

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a  
de l'OTPMIFDA

vist i plau  
El responsable de Plans municipals de  
Prevenció d'Incendis

# 1.1

## Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-11, situat a Alella Parc, c/ Pablo Picasso, 39	IS-11	1	370,00	370,00
Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-12, situat a Alella Parc, c/ Pablo Picasso amb c/ Joan Maragall	IS-12	1	370,00	370,00
Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-16, situat a Mas Coll, c/ del Rosselló amb c/ del Vallespir	IS-16	1	370,00	370,00
Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-22, situat a c/ Riera Coma Fosca, 24-28 (substitució de la placa)	IS-22	1	175,00	175,00

Cost total d'inversions en senyalització

1.285,00

# 1.2

## Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

---

# 2.1

## Xarxa viària bàsica

### Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de la plataforma del camí de Mas coll al camí de la Cornisa (tram aprox. de 100 m). Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic i pala carregadora	AP-04	0,10	2.315,00	2.315,00
Arranjament del punt crític 1, per corba de baix radi de gir, al camí 08. Eixamplament i nivellat amb treball de pala carregadora	APC-1	1,00	530,00	530,00
Arranjament del punt crític 10, per corba de baix radi de gir, al camí 14. Eixamplament del camí amb treball de pala carregadora i tallada d'aprox. 15 peus	APC-10	1,00	770,00	770,00
Arranjament del punt crític 2, per estretament, a la cruïlla dels camins 01 i 05. Preparació del terreny i formigonat d'un tram de 5*4*0,20 m i 20-25 kg/m3 de fibres. 20 m2	APC-2	1,00	775,00	775,00
Arranjament del punt crític 3, per estretament, al camí 01. Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic.	APC-3	1,00	2.410,00	2.410,00
Arranjament del punt crític 4, per estretament, al camí 01. Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic	APC-4	1,00	805,00	805,00
Arranjament del punt crític 5, per corba de baix radi de gir, al camí 11. Eixamplament del camí amb treball sobre els talussos	APC-5	1,00	645,00	645,00
Arranjament del punt crític 6, per corba de baix radi de gir, al camí 11. Eixamplament del camí amb treball sobre els talussos	APC-6	1,00	645,00	645,00
Arranjament del punt crític 7, per estretament, al camí 11. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb treball de martell pneumàtic i pala carregadora	APC-7	1,00	1.150,00	1.150,00
Arranjament del punt crític 8, per tram rocós, al camí 11. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb treball de martell pneumàtic i retro giratòria	APC-8	1,00	950,00	950,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

**10.995,00**

# 2.1

## Xarxa viària bàsica

### Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític 9, per estretament, al camí 10. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic i tallada d'aprox. 10 peus	APC-9	1,00	1.730,00	1.730,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

12.725,00

# 2.2

## Xarxa viària bàsica

### Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 08 i 09	CG-1	1,00	530,00	530,00
Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 02 i 11	CG-2	1,00	530,00	530,00
Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 01 i 11	CG-3	1,00	1.690,00	1.690,00
Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 01 i 04	CG-4	1,00	2.310,00	2.310,00
Construcció de girador al camí 13, al límit de terme amb Tiana	CG-6	1,00	530,00	530,00

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

5.590,00

# 2.3

## Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)

---

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

---

# 2.4

## Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 120 peus (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	EFAT01	2,70	1.197,00	3.232,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Mas Coll -c/ Rosselló- fins al camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus	EFAT03	0,69	1.040,00	718,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Mas Coll -c/ Empordà- fins al camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 40 peus	EFAT04	0,67	1.459,00	977,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès. Inclou la tallada d'aprox. 20 peus (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	EFAT05	0,56	1.118,00	626,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Font de Cera al camp de tir. Inclou la tallada d'aprox. 10 peus	EFAT08	1,15	842,00	968,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí entre Mas Coll i Can Comulada. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus	EFAT10	0,89	1.060,00	943,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Greny. Inclou la tallada d'aprox. 30 peus (3 peus especials)	EFAT11	1,60	1.208,00	1.932,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Boquet. Inclou la tallada d'aprox. 15 peus	EFAT14	1,77	802,00	1.419,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

10.815,00



# 2.5

## Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Manteniment biennal de la franja de protecció de Mas Coll	9		18.463,09
Manteniment biennal de la franja de protecció de Font de Cera	1		2.927,24
Manteniment biennal de la franja de protecció de Can Magarola	5		7.657,08
Manteniment biennal de la franja de protecció de Can Comulada - Coma Fosca	5		5.399,26
Manteniment biennal de la franja de protecció d'Alella Parc	7		8.042,84

---

<b>Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals</b>	<b>42.489,51</b>
--	------------------

---

# 3.1

## Mesures d'informació

---

### **Bans**

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals pel seu terme municipal amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc i d'acord amb el Decret 64/95, de 7 de març.

---

### **Butlletins informatius municipals**

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95, de 7 de març.

---

### **Ràdio local**

---

### **TV local**

---

### **Altres**

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95, de 7 de març, i d'altres de municipals a la pàgina web de l'Ajuntament '<https://alella.cat/>' i a través de les diferents xarxes socials.

---

# 3.2

## Planejament urbanístic

### 1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

# 3.3

## Ordenances i altres mesures

### Ordenances i normativa

#### Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

#### Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

#### Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

### Altres mesures

#### Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

#### Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

#### Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-11, situat a Alella Parc, c/ Pablo Picasso, 39	IS-11	1,00	370,00	<b>370,00</b>
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-12, situat a Alella Parc, c/ Pablo Picasso amb c/ Joan Maragall	IS-12	1,00	370,00	<b>370,00</b>
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-16, situat a Mas Coll, c/ del Rosselló amb c/ del Vallespir	IS-16	1,00	370,00	<b>370,00</b>
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-22, situat a c/ Riera Coma Fosca, 24-28 (substitució de la placa)	IS-22	1,00	175,00	<b>175,00</b>
2026	Arranjament de la plataforma del camí de Mas coll al camí de la Cornisa (tram aprox. de 100 m). Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic i pala	AP-04	0,10	2.315,00	<b>2.315,00</b>
2026	Arranjament del punt crític 1, per corba de baix radi de gir, al camí 08. Eixamplament i nivellat amb treball de pala carregadora	APC-1	1,00	530,00	<b>530,00</b>
2024	Arranjament del punt crític 2, per estretament, a la cruïlla dels camins 01 i 05. Preparació del terreny i formigonat d'un tram de 5*4*0,20 m i 20-25 kg/m3 de fibres. 20 m2	APC-2	1,00	775,00	<b>775,00</b>
2024	Arranjament del punt crític 3, per estretament, al camí 01. Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic.	APC-3	1,00	2.410,00	<b>2.410,00</b>
2024	Arranjament del punt crític 4, per estretament, al camí 01. Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic	APC-4	1,00	805,00	<b>805,00</b>
2027	Arranjament del punt crític 5, per corba de baix radi de gir, al camí 11. Eixamplament del camí amb treball sobre els talussos	APC-5	1,00	645,00	<b>645,00</b>

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Arranjament del punt crític 6, per corba de baix radi de gir, al camí 11. Eixamplament del camí amb treball sobre els talussos	APC-6	1,00	645,00	<b>645,00</b>
2027	Arranjament del punt crític 7, per estretament, al camí 11. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb treball de martell pneumàtic i pala carregadora	APC-7	1,00	1.150,00	<b>1.150,00</b>
2027	Arranjament del punt crític 8, per tram rocós, al camí 11. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb treball de martell pneumàtic i retro giratòria	APC-8	1,00	950,00	<b>950,00</b>
2025	Arranjament del punt crític 9, per estretament, al camí 10. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic i tallada d'aprox. 10 peus	APC-9	1,00	1.730,00	<b>1.730,00</b>
2025	Arranjament del punt crític 10, per corba de baix radi de gir, al camí 14. Eixamplament del camí amb treball de pala carregadora i tallada d'aprox. 15 peus	APC-10	1,00	770,00	<b>770,00</b>
2026	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 08 i 09	CG-1	1,00	530,00	<b>530,00</b>
2027	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 02 i 11	CG-2	1,00	530,00	<b>530,00</b>
2027	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 01 i 11	CG-3	1,00	1.690,00	<b>1.690,00</b>
2026	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 01 i 04	CG-4	1,00	2.310,00	<b>2.310,00</b>
2024	Construcció de girador al camí 13, al límit de terme amb Tiana	CG-6	1,00	530,00	<b>530,00</b>

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 120 peus (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	EFAT01	2,70	1.197,00	<b>3.232,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Mas Coll -c/ Rosselló- fins al camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus	EFAT03	0,69	1.040,00	<b>718,00</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Mas Coll -c/ Empordà- fins al camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 40 peus	EFAT04	0,67	1.459,00	<b>977,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès. Inclou la tallada d'aprox. 20 peus (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	EFAT05	0,56	1.118,00	<b>626,00</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Font de Cera al camp de tir. Inclou la tallada d'aprox. 10 peus	EFAT08	1,15	842,00	<b>968,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí entre Mas Coll i Can Comulada. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus	EFAT10	0,89	1.060,00	<b>943,00</b>
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Greny. Inclou la tallada d'aprox. 30 peus (3 peus especials)	EFAT11	1,60	1.208,00	<b>1.932,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Boquet. Inclou la tallada d'aprox. 15 peus	EFAT14	1,77	802,00	<b>1.419,00</b>
	Manteniment biennal de la franja de protecció d'Allella Parc		7,00		<b>8.042,84</b>
	Manteniment biennal de la franja de protecció de Can Comulada - Coma Fosca		5,00		<b>5.399,26</b>

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Manteniment biennal de la franja de protecció de Can Magarola		5,00		<b>7.657,08</b>
	Manteniment biennal de la franja de protecció de Font de Cera		1,00		<b>2.927,24</b>
	Manteniment biennal de la franja de protecció de Mas Coll		9,00		<b>18.463,09</b>

**Cost total del programa d'actuacions de millora: 72.904,51**



# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	2024	2,70 km	964,00	2.603,00
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	2028	2,70 km	575,00	1.552,00
02	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la pedrera	2027	0,79 km	1.089,00	860,00
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la pedrera	2027	0,79 km	575,00	454,00
03	Manteniment i compactació de la plataforma del camí que va de Mas Coll -c/ Rosselló- al camí de la Cornisa	2025	0,69 km	1.109,00	765,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí que va de Mas Coll -c/ Rosselló- al camí de la Cornisa	2029	0,69 km	575,00	397,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí que va de Mas Coll -c/ Empordà- fins al camí de la Cornisa		0,67 km	575,00	385,00
04	Manteniment i compactació de la plataforma del camí que va de Mas Coll -c/ Empordà- fins al camí de la Cornisa	2026	0,57 km	1.058,00	603,00
05	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	2025	0,56 km	1.094,00	613,00

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	2028	0,56 km	575,00	322,00
06	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del coll de Font de Cera	2026	0,22 km	990,00	218,00
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del coll de Font de Cera	2026	0,22 km	400,00	88,00
07	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	2026	1,36 km	896,00	1.219,00
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	2026	1,36 km	400,00	544,00
08	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Font de Cera al camp de tir		1,15 km	400,00	460,00
08	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Font de Cera al camp de tir	2026	1,15 km	956,00	1.100,00
09	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del camp de tir	2026	0,78 km	1.011,00	789,00
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del camp de tir	2026	0,78 km	400,00	312,00

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí entre Can Comulada i Mas Coll	2029	0,89 km	700,00	623,00
10	Manteniment i compactació de la plataforma del camí entre Can Comulada i Mas Coll	2025	0,89 km	1.046,00	931,00
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Greny		1,60 km	400,00	640,00
11	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del Greny	2027	1,60 km	1.069,00	1.710,00
12	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç d'Alella Parc al camí del Greny	2027	0,10 km	990,00	99,00
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç d'Alella Parc al camí del Greny	2027	0,10 km	400,00	40,00
13	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç de Can Comulada a Nova Alella	2024	0,74 km	964,00	713,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç de Can Comulada a Nova Alella	2024	0,74 km	400,00	296,00
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Boquet	2029	1,77 km	575,00	1.018,00

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
14	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Boquet	2025	1,77 km	1.022,00	1.809,00

**Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 21.163,00**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	01	2,70 km	964,00	<b>2.603,00</b>
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 120 peus (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	EFAT01	2,70	1.197,00	<b>3.232,00</b>
2024	Arranjament del punt crític 2, per estretament, a la cruïlla dels camins 01 i 05. Preparació del terreny i formigonat d'un tram de 5*4*0,20 m i 20-25 kg/m3 de fibres. 20 m2	APC-2	1,00	775,00	<b>775,00</b>
2024	Arranjament del punt crític 3, per estretament, al camí 01. Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic.	APC-3	1,00	2.410,00	<b>2.410,00</b>
2024	Arranjament del punt crític 4, per estretament, al camí 01. Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic	APC-4	1,00	805,00	<b>805,00</b>
2024	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç de Can Comulada a Nova Alella	13	0,74 km	964,00	<b>713,00</b>
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç de Can Comulada a Nova Alella	13	0,74 km	400,00	<b>296,00</b>
2024	Construcció de girador al camí 13, al límit de terme amb Tiana	CG-6	1,00	530,00	<b>530,00</b>

**Resum anual del cost** Any 2024 Inversions: **7.752,00** Manteniment **3.612,00** Totals: **11.364,00**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment i compactació de la plataforma del camí que va de Mas Coll -c/ Rosselló- al camí de la Cornisa	03	0,69 km	1.109,00	<b>765,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Mas Coll -c/ Rosselló- fins al camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus	EFAT03	0,69	1.040,00	<b>718,00</b>
2025	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	05	0,56 km	1.094,00	<b>613,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès. Inclou la tallada d'aprox. 20 peus (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	EFAT05	0,56	1.118,00	<b>626,00</b>
2025	Manteniment i compactació de la plataforma del camí entre Can Comulada i Mas Coll	10	0,89 km	1.046,00	<b>931,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí entre Mas Coll i Can Comulada. Inclou la tallada d'aprox. 25 peus	EFAT10	0,89	1.060,00	<b>943,00</b>
2025	Arranjament del punt crític 9, per estretament, al camí 10. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic i tallada d'aprox. 10 peus	APC-9	1,00	1.730,00	<b>1.730,00</b>
2025	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Boquet	14	1,77 km	1.022,00	<b>1.809,00</b>
2025	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Boquet. Inclou la tallada d'aprox. 15 peus	EFAT14	1,77	802,00	<b>1.419,00</b>
2025	Arranjament del punt crític 10, per corba de baix radi de gir, al camí 14. Eixamplament del camí amb treball de pala carregadora i tallada d'aprox. 15 peus	APC-10	1,00	770,00	<b>770,00</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-11, situat a Alella Parc, c/ Pablo Picasso, 39	IS-11	1,00	370,00	<b>370,00</b>
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-12, situat a Alella Parc, c/ Pablo Picasso amb c/ Joan Maragall	IS-12	1,00	370,00	<b>370,00</b>
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-16, situat a Mas Coll, c/ del Rosselló amb c/ del Vallespir	IS-16	1,00	370,00	<b>370,00</b>
2025	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant H-22, situat a c/ Riera Coma Fosca, 24-28 (substitució de la placa)	IS-22	1,00	175,00	<b>175,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2025</b>	<b>Inversions: 7.491,00</b>	<b>Manteniment 4.118,00</b>	<b>Totals: 11.609,00</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Arranjament de la plataforma del camí de Mas coll al camí de la Cornisa (tram aprox. de 100 m). Ampliació de la plataforma fins als 4 metres d'amplada amb martell pneumàtic i pala	AP-04	0,10	2.315,00	<b>2.315,00</b>
2026	Manteniment i compactació de la plataforma del camí que va de Mas Coll -c/ Empordà- fins al camí de la Cornisa	04	0,57 km	1.058,00	<b>603,00</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Mas Coll -c/ Empordà- fins al camí de la Cornisa. Inclou la tallada d'aprox. 40 peus	EFAT04	0,67	1.459,00	<b>977,00</b>
2026	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 01 i 04	CG-4	1,00	2.310,00	<b>2.310,00</b>
2026	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del coll de Font de Cera	06	0,22 km	990,00	<b>218,00</b>
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del coll de Font de Cera	06	0,22 km	400,00	<b>88,00</b>
2026	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	07	1,36 km	896,00	<b>1.219,00</b>
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	07	1,36 km	400,00	<b>544,00</b>
2026	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Font de Cera al camp de tir	08	1,15 km	956,00	<b>1.100,00</b>
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Font de Cera al camp de tir. Inclou la tallada d'aprox. 10 peus	EFAT08	1,15	842,00	<b>968,00</b>



# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 08 i 09	CG-1	1,00	530,00	<b>530,00</b>
2026	Arranjament del punt crític 1, per corba de baix radi de gir, al camí 08. Eixamplament i nivellat amb treball de pala carregadora	APC-1	1,00	530,00	<b>530,00</b>
2026	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del camp de tir	09	0,78 km	1.011,00	<b>789,00</b>
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del camp de tir	09	0,78 km	400,00	<b>312,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2026</b>	<b>Inversions: 7.630,00</b>	<b>Manteniment 4.873,00</b>	<b>Totals: 12.503,00</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la pedrera	02	0,79 km	1.089,00	<b>860,00</b>
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la pedrera	02	0,79 km	575,00	<b>454,00</b>
2027	Manteniment i compactació de la plataforma del camí del Greny	11	1,60 km	1.069,00	<b>1.710,00</b>
2027	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Greny. Inclou la tallada d'aprox. 30 peus (3 peus especials)	EFAT11	1,60	1.208,00	<b>1.932,00</b>
2027	Arranjament del punt crític 5, per corba de baix radi de gir, al camí 11. Eixamplament del camí amb treball sobre els talussos	APC-5	1,00	645,00	<b>645,00</b>
2027	Arranjament del punt crític 6, per corba de baix radi de gir, al camí 11. Eixamplament del camí amb treball sobre els talussos	APC-6	1,00	645,00	<b>645,00</b>
2027	Arranjament del punt crític 7, per estretament, al camí 11. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb treball de martell pneumàtic i pala carregadora	APC-7	1,00	1.150,00	<b>1.150,00</b>
2027	Arranjament del punt crític 8, per tram rocós, al camí 11. Eixamplament fins als 4 metres d'amplada amb treball de martell pneumàtic i retro giratòria	APC-8	1,00	950,00	<b>950,00</b>
2027	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 02 i 11	CG-2	1,00	530,00	<b>530,00</b>
2027	Construcció de girador a la cruïlla entre els camins 01 i 11	CG-3	1,00	1.690,00	<b>1.690,00</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç d'Alella Parc al camí del Greny	12	0,10 km	990,00	<b>99,00</b>
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç d'Alella Parc al camí del Greny	12	0,10 km	400,00	<b>40,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2027</b>	<b>Inversions: 7.542,00</b>	<b>Manteniment 3.163,00</b>	<b>Totals: 10.705,00</b>

2028	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	01	2,70 km	964,00	<b>2.603,00</b>
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Cornisa (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	01	2,70 km	575,00	<b>1.552,00</b>
2028	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	05	0,56 km	1.094,00	<b>613,00</b>
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç entre els camins de la Cornisa i el Vallès (xarxa viària del Parc de la Serralada Litoral)	05	0,56 km	575,00	<b>322,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any 2028</b>	<b>Inversions: 0,00</b>	<b>Manteniment 5.090,00</b>	<b>Totals: 5.090,00</b>

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2029	Manteniment i compactació de la plataforma del camí que va de Mas Coll -c/ Rosselló- al camí de la Cornisa	03	0,69 km	1.109,00	<b>765,00</b>				
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí que va de Mas Coll -c/ Rosselló- al camí de la Cornisa	03	0,69 km	575,00	<b>397,00</b>				
2029	Manteniment i compactació de la plataforma del camí entre Can Comulada i Mas Coll	10	0,89 km	1.046,00	<b>931,00</b>				
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí entre Can Comulada i Mas Coll	10	0,89 km	700,00	<b>623,00</b>				
2029	Manteniment i compactació de la plataforma del camí d'enllaç de Can Comulada a Nova Alella	13	0,74 km	964,00	<b>713,00</b>				
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'enllaç de Can Comulada a Nova Alella	13	0,74 km	400,00	<b>296,00</b>				
2029	Manteniment i compactació de la plataforma del camí de Can Boquet	14	1,77 km	1.022,00	<b>1.809,00</b>				
2029	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Boquet	14	1,77 km	575,00	<b>1.018,00</b>				
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any</b>	<b>2029</b>	<b>Inversions:</b>	<b>0,00</b>	<b>Manteniment</b>	<b>6.552,00</b>	<b>Totals:</b>	<b>6.552,00</b>

---

**Cost total programa d'actuacions:** Inversions: **30.415,00** Manteniment **27.408,00** Totals: **57.823,00**

---

# INVENTARI D'HIDRANTS

## Alella

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08003-11	Alella Parc. C/ Pablo Picasso, 39 <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-12	Alella Parc. C/ Pablo Picasso amb c/ Joan Maragall <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2)
08003-13	Font de Cera. Ctra. BP-5002 <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-14	Alella Parc. C/ Duran i Bas amb c/ Joan Miró <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-15	Mas Coll. C/ Priorat, 25 <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-16	Mas Coll. C/ del Rosselló amb c/ del Vallespir <b>Columna seca</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08003-17	Mas Coll. C/ de la Selva amb c/ del Vallespir <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-18	Av. Sant Mateu amb c/ de la riera Coma Clara <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-19	Can Comulada. Pl. del Mil·lenari <b>Columna seca</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08003-20	Av. de Jaume Rius i Fabra amb c/ del Greny <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-21	Ctra. BP-5002 amb Passeig de Marià Estrada <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-22	C/ Riera Coma Fosca, 24-28 <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) 70 mm (H2)
08003-23	Nova Alella. C/ Turó del Rei, 43 <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-24	Pl. de Can Leonard <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-25	Camí del Mig amb Passeig Maria Auxiliadora <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08003-26	Ctra. d'Alella amb c/ de les Guilleries <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)

08003-27	C/ de Núria amb c/ Figuerals <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-111	Font de Cera. C/ Cadí, s/n <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)
08003-112	C/ Riera Coma Clara, s/n <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2)
08003-113	Vall de Rials <b>Arqueta</b>	Pública (en concessió)	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3)

---

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>